

pozn.: - kování zásuvek bezúchytková s dotahem
- panty s tlumením
- korpusy skříněk - lamino světle šedé, viz. INT-50, položka 3

Povrch. úprava:

kov (plech, úchytka, bok, sokl):	- ocel. plech odmastit
viz. INT-50, položka 6	- nástřik pistolí kovářská černˇ - 3 vrstvy
	- ručně vybrušovaný motiv dle vzorku viz foto
	- lak transparentní matný zátěžový
dýha:	- DTDD - jasan 19mm
viz. INT-50, položka 7	- kartáčování
	- moření olejem
	- finální úprava olejem

Povrchová úprava i barevné řešení musí být schváleny projektantem!
Rozměry je nutno přeměřit na stavbě dle skutečného provedení!

Investor:	Klicperovo divadlo o.p.s. Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové	ARCHICEPS U Koruny 685 500 02 Hradec Králové www.archiceps.cz
Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing.arch. Jana Rýznarová	
Zodp.projektant:	Ing. arch. Jiří Matyáš, U Koruny 685, HK, tel. 773514347	
Prodejní prostory a obchodní oddělení Klicperova divadla Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové		Datum: 13.1.2015 / Stupeň: INTERIÉR
		Měřítko: / Výkr. č.:
Skříňky za prodejním pultem		1:15 / INT-07