ŘEZ B



ŘEZ C



Sváry budou provedeny jako interiérově vybrušované

Povrch. úprava:
kov (perforovaný, plný plech): - ocel. plech odmastit
viz. INT-50, položka 6 - nástřik pistolí kovářská čerň - 3 vrstvy
- ručně vybrušovaný motiv dle vzorku viz foto
- lak transparentní matný zátěžový

dýha: - DTDD - jasan 1,2 mm
viz. INT-50, položka 8 - kartáčování
- moření olejem
- finální úprava olejem

Nutno před realizací vyvzorkovat a schválit projektantem!

Lamino světle šedá - viz. INT-50, položka 3

Plexisklo - viz. INT-50, položka 9

Povrchová úprava i barevné řešení musí být schváleny projektantem!
Rozměry je nutno přeměřit na stavbě dle skutečného provedení!

Investor:	Klicperovo divadlo o.p.s. Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové	ARCHICEPS U Koruny 685 500 02 Hradec Králové www.archiceps.cz
Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Matyáš, Ing.arch. Jana Rýznarová	
Zodp.projektant:	Ing. arch. Jiří Matyáš, U Koruny 685, HK, tel. 773514347	
Prodejní prostory a obchodní oddělení Klicperova divadla Gočárova 479/2, 500 02 Hradec Králové		Datum: 13.1.2015 / Stupeň: INTERIÉR
		Měřítko: / Výkr. č.:
Prodejní pult - řezy B-B, C-C		1:15 / INT-10